

Leistungsverzeichnis

für die extensive Begrünung von Dächern mit einem wassergesättigten Gewicht von höchstens 40 kg/m², einer Aufbauhöhe von 8 bis 12 cm und einem Wasserspeichervermögen von mindestens 30 l/m².

Bauvorhaben :

Bauherr :

Planer :

Baubeginn:

Bieter :

Telefon:

Fax:

Ort, Datum, Firmenstempel

Unterschrift Bieter

Bauvorhaben:

Bauteil:

Gewerk: **Secalfloor®Gründachsystem**

Pos.	Beschreibung Menge	Einheit	EP EUR/Einheit	GP EUR
01.00	Secalfloor®Gründachsystem			
01.1.0	Secalfloor®Wurzelschutz			
01.1.1	Secalfloor® Trennvlies Zur Schichtentrennung zwischen Dachabdichtung und Wurzelschutzbahn vollflächig mit ca. 10 cm Überlappung liefern und einbauen, einschließlich Aufkantung im Randbereich. Material: PP-Vlies, 200g/m²			
		m²		
01.1.2	Alternativ Secalfloor® Trennvlies Zur Schichtentrennung zwischen Dachabdichtung und Wurzelschutzbahn vollflächig mit ca. 10 cm Überlappung liefern und einbauen, einschließlich Aufkantung im Randbereich. Material: PP-Vlies, 150g/m²			
		m²		
01.1.3	Secalfloor® Wurzelschutzbahn PELD Wurzelschutzbahn, Dicke:0,8 mm, bitumenverträglich, weichmacherfrei, UV-stabilisiert, Wurzelfest nach FLL - Richtlinie liefern und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen.			
		m²		
01.1.4	Alternativ Secalfloor®Wurzelschutzbahn PVC-Wurzelschutzbahn, Dicke: 0,8 mm, bitumenbeständig, Wurzelfest nach FLL - Richtlinie liefern und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen.			
		m²		
01.1.5	Alternativ Secalfloor®Wurzelschutzbahn PVC-Wurzelschutzbahn, Dicke: 0,8 mm, nicht bitumenbeständig, wurzelfest nach FLL - Richtlinien liefern und nach Herstellervorschrift auf der Dachabdichtung verlegen.			
		m²		

Summe 1.1 Secalfloor® Wurzelschutz

Bauvorhaben:

Bauteil:

Gewerk: **Secalflor®Gründachsystem**

Pos.	Beschreibung Menge	Einheit	EP EUR/Einheit	GP EUR
------	-----------------------	---------	-------------------	-----------

1.2.0 **Secalflor® Dachbegrünungssandwich**

1.2.1 **Secalflor® Dachbegrünungssandwich**

Secalflor® Dachbegrünungssandwich,
liefern und nach Herstellervorschrift verlegen,

m²

1.2.2 **Randausbildung der begrüneten Dachflächen**

Kiesstreifen aus gewaschenen Rundkies 8/16 mm
am Dachrand für die Dachent-
wässerung mit 20 cm breite und 8 cm Dicke
Einbauen. Als untere Trennlage ist ein Trenn-und
Schutzvlies, Material: PP-Vlies 300g/cm²,
einzubauen.

m²

1.2.3 **Secalflor® Flachballenpflanzen**

Flachballenpflanzen, Ballengröße 6x7x5 cm,
Sedumpflanzen in Sorten nach Pflanzliste liefern
Fachgerecht einbringen und wässern.
Aufzubringende Menge: 15 Stck/m²

m²

Summe 1.2 Secalflor Dachbegrünungssandwich

Bauvorhaben:

Bauteil:

Gewerk: **Secalfloor®Gründachsystem**

Pos.	Beschreibung Menge	Einheit	EP EUR/Einheit	GP EUR
------	-----------------------	---------	-------------------	-----------

02.0 Stundenlohnarbeiten

Fachgebundene Arbeiten, die nicht mit dem Angebot abgedeckt sind, sind von der Bauleitung zu genehmigen. Sie werden zu nachstehenden Stundenlohnsätzen auf Nachweis abgerechnet:

1.3.1	Meister 1,0	h		
1.3.2	Facharbeiter 1,0	h		
1.3.3	Gehilfe 1,0	h		
1.3.4	LKW bis 7,5 t 1,0	h		
1.3.5	Radlader 1,0	h		
1.3.6	Hubbühne 1,0	h		

Summe 1.3 Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:
Bauteil:
Gewerk: **Secalfloor®Gründachsystem**

Zusammenstellung

Summe 1.1 **Secalfloor®** Wurzelschutz

Summe 1.2 **Secalfloor®**Dachbegrünungssandwich

Summe 1.3 Stundenlohnarbeiten

Summe Netto	EUR
16 % MwSt	EUR
Summe Brutto	EUR